

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO									Orientações importantes para preenchimento da proposta		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA									Salientamos que os valores propostos pelas licitantes, para cada serviço, deverão estar sem BDI que deverá ser incluído no final. Utilizar até 2 casas decimais.	Todos os campos destacados em amarelo deverão ser obrigatoriamente preenchidos com os valores propostos pelas licitantes, inclusive total dos serviços sem BDI, Total sem BDI com Administração Local, Total BDI e Total Geral. O valor total proposto deve ser obtido por meio da multiplicação da quantidade do item pelo preço unitário proposto. Deverão ser usados apenas duas casas decimais e arredondados os valores da terceira casa da seguinte forma: ≥ 5 para cima e < 5 para baixo. Exemplos: 80,544=80,54 ; 80,546 = 80,55 e 80,545 = 80,55 A soma final dos totais deverá ser feita apenas com duas casas decimais.	
Local	Sede Administrativa I da Defensoria Pública do Estado de São Paulo							Revisão			1
Endereço	Rua Boa Vista, 200 - Centro Histórico - São Paulo - SP										
Empreendimento	Reforma das coberturas do 2º, 3º, 8º e 9º andar										
Código CDHU Boletim 200 CD	Descrição	Und.	Quant.	Material (R\$)	Mão de obra (R\$)	Preço Unitário	Preço Total (R\$)	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO (PELA LICITANTE)	VALOR TOTAL PROPOSTO (PELA LICITANTE)		
02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	60,00	0,00	12,44	12,44	746,40				
02.05.080	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m	M	32,00	0,00	31,42	31,42	1.005,44				
02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	40,00	23,39	4,91	28,30	1.132,00				
03.01.210	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	M3	0,39	433,58	122,64	556,22	216,93				
03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	34,32	0,00	81,76	81,76	2.806,00				
04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	1.699,00	0,00	1,36	1,36	2.310,64				
04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm²	M	104,00	0,00	4,53	4,53	471,12				
04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	277,20	0,00	16,35	16,35	4.532,22				
04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	176,90	0,00	8,18	8,18	1.447,04				
04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	70,43	0,00	6,13	6,13	431,74				
04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	59,77	0,00	10,22	10,22	610,85				
04.18.410	Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu	M	184,00	0,00	10,05	10,05	1.849,20				
04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	270,00	0,00	4,70	4,70	1.269,00				
04.30.060	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	M	278,00	0,00	8,18	8,18	2.274,04				
05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	M3	70,00	27,09	110,38	137,47	9.622,90				
05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	70,00	118,19	12,26	130,45	9.131,50				
11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	567,60	1,41	0,61	2,02	1.146,55				
14.30.260	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST	M2	228,78	159,74	0,00	159,74	36.545,32				
15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	122,33	28,72	0,00	28,72	3.513,32				
15.20.020	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	1,08	3.909,50	1.359,30	5.268,80	5.690,30				
16.02.020	Telha de barro tipo francesa	M2	397,10	62,72	32,88	95,60	37.962,76				
16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	17,95	13,82	18,13	31,95	573,50				
16.02.270	Espigão de barro emboçado	M	81,20	21,43	18,13	39,56	3.212,27				
16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	57,00	60,33	18,13	78,46	4.472,22				
16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	115,90	57,25	55,26	112,51	13.039,91				
16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	120,91	88,55	65,31	153,86	18.603,21				
16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	154,70	165,94	70,34	236,28	36.552,52				
17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	22,72	50,15	11,33	61,48	1.396,83				
17.02.220	Reboco	M2	22,72	2,01	11,33	13,34	303,08				
17.04.020	Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço	M2	228,78	5,10	15,06	20,16	4.612,20				
24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	1,44	1.461,19	90,62	1.551,81	2.234,61				
32.06.151	Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolamento térmica	M2	397,10	20,32	11,10	31,42	12.476,88				
33.01.060	Imunizante para madeira	M2	221,35	7,26	8,94	16,20	3.585,87				
33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	228,78	7,96	21,59	29,55	6.760,45				
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	140,52	18,83	30,14	48,97	6.881,26				
42.01.096	Captor tipo terminat aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	UN	44,00	9,27	12,56	21,83	960,52				
42.05.440	Barra condutora chata em alumínio de 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação	M	218,00	9,11	25,12	34,23	7.462,14				
46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100 mm, inclusive conexões	M	456,50	59,17	55,26	114,43	52.237,30				
49.06.010	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	UN	32,00	14,49	3,02	17,51	560,32				
55.01.020	Limpeza final da obra	M2	457,40	0,00	14,31	14,31	6.545,39				
	Administração local da obra	%	5,00				15.359,29				
<b>TOTAL SEM BDI</b>							<b>307.185,75</b>				
<b>TOTAL SEM BDI COM ADM. LOCAL</b>							<b>322.545,04</b>				
<b>TOTAL BDI 22,94%</b>							<b>70.468,41</b>				
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>393.013,45</b>				

**Observações:**

- BDI - Benefícios e Despesas Indiretas**
  - A referência utilizada para cálculo do BDI é o acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, conforme consta da planilha orçamentária.
  - A empresa Proponente deverá apresentar seu valor de BDI e o cálculo utilizado para chegar ao valor apresentado.
  - A porcentagem de BDI apresentada na planilha referencial, 22,94% (vinte e dois e noventa e quatro por cento), é a máxima, podendo a Proponente apresentar valor menor para a disputa do certame.
  - A Memória de Cálculo com a composição estimada de BDI, é parte integrante do Projeto Básico.
- Administração Local**
  - A porcentagem referencial da "Administração local" máxima é de 5,00% sobre o custo total de todos os serviços planejados, sem a aplicação do BDI, porém a Administração Local é item de disputa, podendo a Proponente apresentar porcentagem menor.